LAMPIRAN B

RINGKASAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH

1. No Kod Butiran : P43300023420065
2. Maklumat Tanah :
   - 2.1 Keluasan Tanah : 2.95 Ekar
   - 2.2 Pekan/Mukim : Beaufort
   - 2.3 Daerah : Beaufort
   - 2.5 Kos Projek : RM 9.0 Juta
   - 2.6 Peruntukan 2019 : RM 300,000.00
   - 2.7 Senarai Projek Brief

Bil	Bangunan & Needs Statement	Bilangan Perjawatan	Dimensi / Keperluan / Kuantiti	Catatan
	BALAI BOMBA KATEGORI C (2 PETAK)			
1.	**PERJAWATAN**			
	1.1 Pegawai Penjaga Gred KB29	1 orang		
	1.2 Pegawai Bomba Gred KB24	1 orang		
	1.3 Pegawai Bomba Gred KB22	3 orang		
	1.4 Pegawai Bomba Gred KB19	25 orang		
2.	**BANGUNAN BALAI BOMBA**		**840 m²**	
2.1	**TINGKAT BAWAH**			
	i. Entrance, foyer & ruang pameran			
	ii. Ruang jentera 2 petak			- heavy duty tiles
	iii. Bilik Kawalan lengkap dengan 'console' untuk penempatan peralatan komunikasi			- 4 talian terus, 1 fax & 2 internet - 2 split unit A/C
	iv. Ruang Pejabat			
	a. Bilik Ketua Balai	1 orang	1 no	- ada ruang tamu
	b. Pejabat Penyelia	4 orang	1 no	
	c. Pejabat Operasi	12 orang	1 no	- ada kaunter
	d. Bilik Fail		1 no	
	v. Setor peralatan		1 no	
	vi. Bilik mess / pantry	10 orang	1 no	TV & internet
	vii. Bilik alat pernafasan (B.A)		1 no	- A/C
	viii. Bilik MSB		1 no	
	ix. Bilik Genset		1 no	

	x. Bilik utiliti (bawah tangga)		1 no	
	xi. Tandas (L & P)		2 nos	
	xii. Laman			
2.2	**TINGKAT SATU**			
	i. Bilik gimnasium			
	ii. Bilik persalinan			
	a. Penyelia	4 orang	2 katil 2 tingkat	- Ruang rehat, bilik mandi dan tandas
	b. Pegawai Bomba (L)	10 orang	5 katil 2 tingkat	- Ruang rehat, bilik mandi dan tandas
	c. Pegawai Bomba (W)	2 orang		
	iii. Bilik Basuh		1 no	
	iv. Ruang Jemuran		1 no	
	v. Bilik mesyuarat / kuliah	20 orang	1 no	
	vi. Bilik unit pili bomba		1 no	
	vii. Surau	10 orang	1 no	- Tempat wudhuk
	viii. Bilik Utiliti		1 no	
3.	**KEMUDAHAN TAMBAHAN**			
	i. Bangunan Setor Logistik		1 no (20'x30')	- Perlu ruang penyimpanan bahan bakar & bahan basah
	ii. Sliding pole		1 no	
	iii. Menara kawad		1 no	
	iv. Padang kawad		1 no	- bergantung luas tapak
	v. Tiang bendera		3 tiang	
	vi. Gelanggang permainan		Sepak takraw / bola tampar	- boleh overlap atas padang kawad
	vii. Garaj kenderaan utiliti		1 no	- 5 kenderaan
	viii. Loose & Fix Furniture		Ikut penjawatan & keperluan	
	ix. Kolah Air Terbuka		3mx1m x1m	
	x. Rumah Sampah		1 unit	- mengikut keperluan

LAMPIRAN B


PENGESAHAN BRIF PROJEK OLEH PENGGUNA RUANG

DAN AGENSI PELANGGAN

NAMA PROJEK : BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH

PENGESAHAN BRIF PROJEK

SAYA BERSETUJU DAN MENGESAHKAN SEMUA MAKLUMAT DALAM BRIF PROJEK INI MENEPATI KEPERLUAN PROJEK DAN KEPERLUAN KEMENTERIAN/JABATAN/BAHAGIAN KAMI.



TANDATANGAN AGENSI PELANGGAN

NAMA : OTHMAN BIN ABDULLAH

JAWATAN : Pengarah
Bahagian Pembangunan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

COP RASMI: